

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.320		
2	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	303.000		
3	KNR 2-01 0213-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	303.000		
4	KNR 2-01 0214-d.1 01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 14	m ³	303.000		
5	KNR 2-01 0206-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsielnymi o pojemności 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	796.000		
6	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 14	m ³	796.000		
7	KNR 2-31 0103-d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2050.500		
2		Krawężniki i obrzeża				
8	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	117.000		
9	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	101.000		
10	KNR 2-31 0407-d.2 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x3 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow	m	976.000		
3		Jezdnia + plac manewrowy				
11	KNR 2-31 0104-d.3 07	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	849.000		
12	KNR 2-31 0104-d.3 08	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubość ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	849.000		
13	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	849.000		
14	KNR 2-31 0114-d.3 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	849.000		
15	KNR 2-31 0114-d.3 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	849.000		
16	KNR 2-31 0114-d.3 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	849.000		
17	KNR 2-31 0511-d.3 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szara o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	849.000		
4		Chodniki				
18	KNR 2-31 0104-d.4 07	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	844.500		
19	KNR 2-31 0511-d.4 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grafit o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	844.500		
5		Parkingi nawierzchnia pełna				
20	KNR 2-31 0104-d.5 07	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	95.000		
21	KNR 2-31 0104-d.5 08	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubość ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	95.000		
22	KNR 2-31 0114-d.5 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	95.000		
23	KNR 2-31 0511-d.5 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grafitowa o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	95.000		
6		Parkingi nawierzchnia biologicznie czynna				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-31 0104-d.6 07	Warstwy odszajce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagszczanie mechaniczne - grubo warstwy po zagszczeniu 10 cm	m ²	137.500		
25	KNR 2-31 0104-d.6 08	Warstwy odszajce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotno = 5	m ²	137.500		
26	KNR 2-31 0114-d.6 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagszczeniu 15 cm	m ²	137.500		
27	KNR 9-11 0102-d.6 01	Ułożenie kratki ecoraster w kolorze zielonym gr. 5cm	m ²	137.500		
7		Opaska				
28	KNR 2-31 0104-d.7 07	Warstwy odszajce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagszczanie mechaniczne - grubo warstwy po zagszczeniu 10 cm	m ²	124.500		
29	KNR 2-31 0104-d.7 08	Warstwy odszajce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotno = 5	m ²	124.500		
30	KNR 2-31 0202-d.7 05	Nawierzchnia z otoczków i wiru płukanego rozcielenie - grubo po zagszczeniu 5 cm	m ²	124.500		
31	KNR 2-31 0202-d.7 06	Nawierzchnia z otoczków i wiru płukanego rozcielenie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagszczeniu Krotno = 10	m ²	124.500		
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem warto kosztorysowa robót						

Słownie: